

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	ТХ03	ТХ04	ТХ09	ТХ10	ТХ11	ТХ12	ТХ15	ТХ21	ТХ22	Дефектная ведомость	ТХ23	Итого
	Демонтаж изоляции оборудования	м3										10		10,00
	Демонтаж металлопокрытия оборудования	м2										56		56,00
	Очистка поверхности щетками вручную бетонного потолка бака растворителя плава	м2										34,2		34,20
1	Изоляция оборудования и арматуры матами м/ватными (вт.ч. кашированные сеткой стальной)	м3	94,18	0	0	0	0	0	0	0	235,951	70	58,643	458,77
2	Изоляция трубопроводов и арматуры матами м/ватными	м3	2,258	16,58	5,944	3,74	0,041	4,352	0,04	9,551	0	0	0	42,50
3	Изоляция трубопроводов цилиндрами м/ватными	м3	0,084	7,64	3,722	0,98	1,568	0,754	0,97	4,63	0	0	0	20,36
4	Покрытие поверхности оборудования сталью оцинкованной	м2	1098,5	0,00	0	0	0	0	0	0	556,473	356,00	515,10	2526,07
5	Покрытие поверхности т/проводов и арматуры сталью оцинкованной	м2	39,484	898,91	218,044	119,562	64,482	128,641	28,522	238,18	0	0	0	1735,82
6	Изготовление и установка штырей на оборудовании	м2	390	0	0	0	0	0	0	0	200,3	0	227,4	817,70
7	Изготовление и установка разгружающих устройств на оборудовании и т/проводах	кг	401	0	12,42	19,867	2,352	21,687	1,459	32,25	1086,487	80	224,7	1882,22
8	Устройство и разборка лесов инвентарных	м2	1200	0	136,617	66,16	22,624	71,777	14,24	199,386	3317,466	0	781,4	5809,67
9	Покрытие поверхности оборудования сталью нержавеющей	м2	0	0	0	0	0	0	0	0	831,92	0	0	831,92
10	Нанесение распознавательной окраски	м2	0	51,04	8,38	5,562	3,089	5,879	1,303	8,46	0	0	0	83,71